山东省政府采购合同

（工程类）

项目名称: 汇峰山海郡小区北侧泄洪沟工程

合同编号: SDGP371095000202202000067A 001

计划编号: 37109500020700120220018

采 购 人: 威海火炬高技术产业开发区建设局

供 应 商：威海市西郊建筑工程有限责任公司

采购代理机构: 威海瑞和工程咨询有限公司

签订时间：二〇二二年一十一月二十三日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：威海火炬高技术产业开发区建设局

承包人（全称）：威海市西郊建筑工程有限责任公司

招标代理单位： 威海瑞和工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 汇峰山海郡小区北侧泄洪沟工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：汇峰山海郡小区北侧泄洪沟工程。

2.工程地点：威海火炬高技术产业开发区。

3.工程立项批准文号：/。

4.资金来源：财政资金 。

5.工程内容：汇峰山海郡小区北侧泄洪沟工程施工及保修。

6.工程承包范围：具体施工内容详见《工程量清单》（后附）。

二、合同工期

工期总日历天数： 30 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写：陆拾伍万叁仟元整）¥653000.00 元。结算时以约定的计算办法结算。

工程结算时，最终结算价=按合同清单报价计算的结算价*合同签约价/合同清单总价【合同签约价/合同清单总价=（计算出具体数值，保留小数点后4位）】。

2.合同价格形式：固定单价合同 。

五、项目经理

承包人项目经理： 邢新卫 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在施工及质保期内承担相应的工程责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.采购代理机构在《政府采购委托书》中约定的权利和义务范围内，负责解释合同条款和协助甲方协调、处理合同执行过程中出现的歧义和纠纷。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 11 月 23 日签订。

十、签订地点

本合同在 威海火炬高技术产业开发区建设局 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同 自各方签字盖章或盖章后 生效。

十三、合同融资事项

按照《山东省财政厅关于启动山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台有关事项的通知》【鲁政采（2020）31 号】、《山东省财政厅关于加强政府采购合同付款账户管理的通知》【鲁政采（2021）4 号】文件相关要求，本合同可用于“山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台”（简称融资平台）进行质押融资，如本合同已通过融资平台质押融资，融资平台将生成“政府采购合同回款账户确认单”，回传“山东省政府采购信息公开平台”推送至采购人。采购人应根据“确认单”信息，加强合同账户及资金支付管理，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户，未经相关贷款金融机构同意不得随意变更。

发包人：威海火炬高技术产业开发区建设局

（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

2022/11/23 16:53:40

地　址：威海高区高新大厦

2022/11/23 16:53:49

邮政编码：264200

电　话：0631-5660737

传　真：

开户银行：

账　号：

承包人：威海市西郊建筑工程有限责任公司

（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

2022/11/23 16:56:55

地　址：威海市高区西河北-161 号二楼

邮政编码：264200

电　话：0631-5296611

传　真：

开户银行：中国农业银行高区支行

账　号：15560201040011823

招标代理单位：威海瑞和工程咨询有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

2022/11/23 16:55:18

2022/11/23 16:55:25

第二部分 通用合同条款

执行住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用条款。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：履行合同过程中双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名　　称：待定或自行监理；

资质类别和等级：/；

联系电话：/；

电子信箱：/；

通信地址：/。

1.1.2.5 设计人：

名　　称：；

资质类别和等级：/；

联系电话：/；

电子信箱：/；

通信地址：/。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款 。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：现行标准规范（包括收费标准等）。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；

发包人提供国外标准、规范的份数：/ ；

发包人提供国外标准、规范的名称： / 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/ 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款 。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：进场前提供施工图；

发包人向承包人提供图纸的数量：六套；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： / ；

承包人提供的文件的期限为： /；

承包人提供的文件的数量为： /；

承包人提供的文件的形式为： /；

发包人审批承包人文件的期限： /。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

承包人指定的接收人为：承包人项目经理 。

监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室 ；

监理人指定的接收人为： 详见监理合同 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： / 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：双方另行确定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 除工程量清单存在漏项、缺项外，综合单价不进行调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： / 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓　　名：邱彬；

身份证号： /；

职　　务：/；

联系电话：0631-5660737；

电子信箱：/；

通信地址：威海火炬高技术产业开发区建设局。

发包人对发包人代表的授权范围如下：对工程有价签证及工程协调　。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前七日。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用条款 2.4.2 执行。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：　/。

发包人是否提供支付担保：/。

发包人提供支付担保的形式：/。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：执行通用条款。

承包人需要提交的竣工资料套数：/。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担　。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后 2 个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面　　。

（6）承包人应履行的其他义务：双方另行确定。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓　　名：邢新卫　；

身份证号：　　；

建造师执业资格等级：建筑工程二级注册建造师　；

建造师注册证书号：鲁 2372008202244635　；

建造师执业印章号：　；

安全生产考核合格证书号：鲁建安B（2008）1000639；

联系电话：___；

电子信箱：___；

通信地址：___；

承包人对项目经理的授权范围如下：/___。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：同响应文件承诺时间___。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：___/___。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：/__。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：__/__。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：__/__。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前2天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：____/__。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：___/__。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：__/__。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：/__。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围：按国家现行规定。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：__。

其他关于分包的约定：/。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：不提供。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/ 。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：/。

关于监理人的监理权限：/。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓　　名：详见监理合同；

职　　务：/；

监理工程师执业资格证书号：/；

联系电话：/；

电子信箱：/；

通信地址：/；

关于监理人的其他约定：详见监理合同 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）/；

（2）/；

（3）/。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： / 。

关于工程奖项的约定： / 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前 48 小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：/。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地治安管理计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：全面负责本施工现场范围内（包括发包人所有的物资、设备等财物）的安全保卫工作及夜间施工照明，并承担因该部分工作不利而引起的相关责任；自费提供和维护所需的灯光、护板、栅栏、警告信号等设施及警卫人员；国家对施工安全保卫工作及夜间施工照明有规定质量要求的还应达到国家规定的要求。承包人负责工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。除因发包人、发包人代表或发包人雇员的原因造成的伤亡外，发包人不承担承包人的任何赔偿责任。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。

7. 工期和进度

7.1 实施方案

7.1.1 合同当事人约定的实施方案应包括的其他内容：按磋商文件约定，磋商文件无约定的按通用条款或双方另行约定。

7.1.2 实施方案的提交和修改

承包人提交详细实施方案的期限的约定：收到中标通知书之日起2天内。

发包人和监理人在收到详细的实施方案后确认或提出修改意见的期限：收到后2天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后2天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起60天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：如承包人在7.5款情况发生后14天内，就延误的工期没有向工程师提出报告，则视为所发生的情况不影响工期。考虑本工程的特殊性，除发包人确定的原因外，施工中不论出现何种原因，总工期不顺延（不可抗拒的因素除外）。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人保证按批准的计划进度进行施工，若监理工程师发现实际进度与计划进度不符时，或认为本合同工程的进度过慢，可要求承包人增加人员和机械设备，或通知承包人采取必要的措施，以确保工程在合同规定的时期内完成，承包人不得无故拒绝，也无权要求为了采取这些措施而支付任何附加费用。

如果在接到监理工程师通知后3天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按照规定的工期完成合同工程，则必须向发包人支付按合同总价的千分之一计算的金额作为赔偿金。时间自在接到监理工程师通知后 3天起到工程施工工期止，按天计算。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除此偿金，但不排除其他扣款方法。扣除赔偿金，并不解除合同规定的承包人对完成本工程的义务和责任。同时发包人有权安排其它承包人承担全部剩余工程，由此产生的一切施工等费用，按照发生时现场实际情况，由原承包人承担。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的3%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）6级以上大风、20年不遇的暴雨、洪水，超过6级以上地震、战乱；

（2）/；

（3）/。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：/。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：/。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：/。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：/。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：/。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：/。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：/。

发包人审批承包人合理化建议的期限：/。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/ 种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：/ 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式：

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

（1）本合同采用工程量清单的综合单价计价方式，结算时按现场实际计算工程量，调整总价。

（2）清单中已有适用于变更工程的价格，按清单已有的价格变更清单价款；

（3）清单中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更清单价款；

（4）清单中没有适用或类似于变更工程的价格，其造价按如下方式确定：清单中没有适用或类似于变更工程的价格，其造价按如下方式确定：套用 2003 消耗量定额、适用的费用定额和价目表及财政部门的结算规定，人工工日单价按 76 元/工日；并按结算价下浮率=（1-中标价/招标控制价）×100%，且不低于 5%。

（5）施工过程中由甲方、监理单位、财政部门共同确定的单价，结算时不予调整。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

3、双方约定合同价款的其他调整因素：设计变更、经济技术签证；措施费包干使用，结算时不调整；水电费由承包人按实承担。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：30% 。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/_____。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：/。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：/。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：/。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：**合同生效并具备实施条件后 5 个工作日内支付合同总价 30%预付款。工程竣工验收合格后，拨付至实际完成工程量的 60%（承包人提供工程进度款同等金额的增值税专用发票）。工程结算定案后付至定案值的 97%，余款 1 年后无息付清。**

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：承包人在每月 20 日前向发包人提供上月 16 日至当月 15 日完成的工程量报告三份。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：承包人必须在规定时限内将实际完成的工程量报告按工程师的要求送交监理工程师审核，经监理工程师审核后 48 小时报送发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到承包人提交的工程量报告 48 小时 。

（2）发包人支付进度款的期限：收到承包人提交的工程量报告 7 天内 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后 3 天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/ 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： / 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/ 。

（1）单机无负荷试车费用由/承担；

（2）无负荷联动试车费用由/承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： / 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 3 天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后 28 天内。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：竣工结算在竣工后 90 天内审核完毕。

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单 28 天内 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：4 份。

承包人提交最终结算申请单的期限：竣工验收后一月内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。

（2）发包人完成支付的期限：缺陷责任期满后 30 个工作日内。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：见保修书。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：____。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下_种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：_；

（2）_%的工程款；

（3）其他方式:/。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第__/种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款

的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:/。

关于质量保证金的补充约定：/。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：二年。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24 小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：执行通用条款

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：双方另行确定 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用条款。

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行确定。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行确定。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行确定。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行确定。

（7）其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：在施工过程中，如果发包人认为本合同工程或其任何部分的进度过慢，或者工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工并达到预定的质量标准，则发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应据此采取总监同意的措施，以便加快工程进度和保证工程质量，承包人无权要求为了采取这些措施而相应支付任何附加费用，如承包人对发包人的上述警告无积极改正，则发包人将视情节轻重对其进行处罚。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方另行确定 。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：/。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

（2）向威海高区人民法院起诉。

附件

专用合同条款附件：

附件 1：工程质量保修书

工程量清单（后附）

附件 1：

工程质量保修书

发包人（全称）：威海火炬高技术产业开发区建设局

承包人（全称）：威海市西郊建筑工程有限责任公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 汇峰山海郡小区北侧泄洪沟工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人施工完成的所有施工项目 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为___年；

3．装修工程为___年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为____年；

5．供热与供冷系统为___个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_____年；

7．其他项目保修期限约定如下：质保期自竣工验收合格之日二年 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承

包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：__/_____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：威海火炬高技术产业开发区建设局

（公章）

2022/11/23 16:54:11

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

2022/11/23 16:54:20

承包人：威海市西郊建筑工程有限责任公司

（公章）

2022/11/23 16:57:09

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

2022/11/23 16:57:13

二次报价表

项目名称	汇峰山海郡小区北侧泄洪沟工程	**项目编号**	SDGP371095000202202000067
包号	A	**预算价格**	669930.60
二次报价：	653000.00		
交付期(货物类）交付期/服务开始时间（服务类）工期（工程类)	30 日历天		
质保期(货物类）服务期/运维期（服务类）质量保修期（工程类）	二年		
交付地点：	采购人指定地点		
投标(报价)说明：			

投标人（供应商）盖章：

二次报价明细表

序号	商品名称	数量	单位	单价(元)	合价
1	汇峰山海郡小区北侧泄洪沟工程	1	宗	653000.00	653000.00

投标人（供应商）盖章

工程量清单

投 标 总 价

招 标 人：威海火炬高技术产业开发区建设局

工程名称：汇峰山海郡小区北侧泄洪沟工程

投标总额（小写）：653190.17

（大写）：陆拾伍万叁仟壹佰玖拾元壹角[illegible]

投 标 人：威海市西郊建筑工程有限责任公司

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：王静

（造价人员签字盖专用章）

编 制 时 间：2022年11月6日

e8023fcfc5126933338

表-02 工程项目费用汇总表

工程名称:汇峰山海郡小区北侧泄洪沟工程

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	汇峰山海郡小区北侧泄洪沟工程	653190.17			34240.03
合计		653190.17			34240.03

e8023fcfc5127063338

表-03 单项工程费用汇总表

工程名称:汇峰山海郡小区北侧泄洪沟工程

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	汇峰山海郡小区北侧泄洪沟工程	653190.17			34240.03
2	汇峰山海郡小区北侧泄洪沟工程	653190.17			34240.03
合计		653190.17			34240.03

e8023fcfc5127063338

表-04 单位工程费用汇总表

工程名称:汇峰山海郡小区北侧泄洪沟工程

序号	汇总内容	计算公式	费率	金额（元）	其中：暂估价（元）
汇峰山海郡小区北侧泄洪沟工程					
汇峰山海郡小区北侧泄洪沟工程					
1	分部分项工程费			552566.99	
2	措施项目费			12450.02	
2.1	措施项目一			12450.02	
2.2	措施项目二				
3	其他项目费				
3.1	暂列金额				
3.2	发包人发包的专业工程暂估价				
3.3	承包人分包的专业工程暂估价				
3.4	特殊项目暂估价				
3.5	计日工				
3.6	总承包服务费				
4	规费前合计	552566.99+12450.02+0		565017.01	
5	规费	(21244.64)+(1130.03)+(2712.08)+(565.02)+(8588.26)		34240.03	
5.1	安全文明施工费	(1130.03)+(3333.6)+(10170.31)+(6610.7)		21244.64	
5.2	工程排污费	565017.01+(0.00)	0.2%	1130.03	
5.3	住房公积金	565017.01+(0.00)	0.48%	2712.08	
5.4	危险作业意外伤害保险	565017.01+(0.00)	0.1%	565.02	
5.5	社会保障费	565017.01+(0.00)	1.52%	8588.26	
6	税金	565017.01+34240.03-(0.00)+(0.00)	9%	53933.13	
7	甲供税差	(0.00)-(0.00)+(0.00)-(0.00)			
合计				653190.17	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:汇峰山海郡小区北侧泄洪沟工程

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		汇峰山海郡小区北侧泄洪沟工程				552566.99	0.00
		汇峰山海郡小区北侧泄洪沟工程				552566.99	0.00
1	DB001	挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:自行考虑 4.工作内容:包括土方开挖、沟槽边堆土等 5.工程量按批准的施工方案以开挖的天然密实方计算 6.含机械进出场费 7.包含人工清槽和人机配合等费用	m3	3865.03	4.76	18397.54	
2	040103001001	填方 1.填方材料品种:回填土（利用挖方土） 2.密实度:达到设计要求 3.填料运距：综合考虑 4.回填方式：综合考虑 5.工作内容：运输、装卸车、回填夯实平整等全部工序	m3	2370.24	12.76	30244.26	
3	DB002	余土外运 1.废弃料品种:余土 2.运距：综合考虑 3.运输方式：综合考虑 4.装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑 5.工程量按批准的施工方案以开挖前的密实体积计算	m3	1494.79	15.90	23767.16	
4	040304002001	浆砌块料 1.部位:排水沟基础 2.石料种类:毛石 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	312.00	251.12	78349.44	
5	040202001001	垫层 1.材料:C20砼垫层 2.厚度:15cm 3.包含：砼浇筑、模板制作安装拆除、砼运输、装卸车等全部内容	m2	78.00	52.66	4107.48	
6	040304002002	浆砌块料 1.部位:排水沟 2.材料品种:毛石 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含脚手架	m3	546.00	297.48	162424.08	
7	040601001001	混凝土圈梁 1.部位:排水沟 2.混凝土强度等级:C30	m3	104.00	490.56	51018.24	
8	040306004001	箱涵顶板 1.部位:排水沟 2.混凝土强度等级:C30	m3	122.40	479.85	58733.64	
9	040701002001	非预应力钢筋 1.规格:三级钢Φ8 2.工作内容：钢筋制作、绑扎 3.连接方式:符合设计及规范要求	t	5.546	5013.96	27807.42	

10	040701002002	非预应力钢筋 1.规格:三级钢Φ12 2.工作内容:钢筋制作、绑扎 3.连接方式:符合设计及规范要求	t	14.984	4483.14	67175.37	
11	040701002003	非预应力钢筋 1.规格:三级钢Φ14 2.工作内容:钢筋制作、绑扎 3.连接方式:符合设计及规范要求	t	0.163	4483.14	730.75	
12	040504001001	砌筑检查井 1.砌筑材料:M7.5水泥砂浆砌MU10砖 2.形状、断面尺寸:矩形井,井盖为750*800重型球墨铸铁井盖 3.定型井名称、定型图号、井径及井深:800*800井内径,井深1.0m,井壁厚240mm,井内外抹1:2水泥砂浆20mm厚 4.具体做法详见图纸	座	12.00	851.39	10216.68	
13	DB003	钢爬梯 1.部位:检查井 2.工作内容:含除锈防腐,刷防锈漆 3.制作、安装 4.其他:详见设计图纸	t	0.426	9286.23	3955.93	
14	040308001001	水泥砂浆抹面 1.墙体类型:毛石墙 2.材料种类、配合比、厚度:1:2防水水泥砂浆 3.部位:排水沟 4.含脚手架	m2	780.00	20.05	15639.00	
		合计				552566.99	

e8023fcfc5127063338

工程量清单综合单价分析表

工程名称：汇峰山海都小区北侧泄洪沟工程

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	DB001	挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:自行考虑 4.工作内容:包括土方开挖、沟槽边堆土等 5.工程量按批准的施工方案以开挖的天然密实方计算 6.含机械进出场费 7.包含人工清槽和人机配合等费用	m3	1.00	0.41		3.51	4.16	0.84	4.76
	1-120	挖掘机挖土方 反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 装车 三类土	100m3	0.01	0.41		3.51			
2	040103001001	填方 1.填方材料品种:回填土（利用挖方土） 2.密实度:达到设计要求 3.填料运距：综合考虑 4.回填方式：综合考虑 5.工作内容：运输、装卸车、回填夯实平整等全部工序	m3	1.00	8.28		1.96	12.45	2.52	12.76
	1-134	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	8.28		1.96			
3	DB002	余土外运 1.废弃料品种:余土 2.运距：综合考虑 3.运输方式：综合考虑 4.装车、外运、卸车、场地平整等综合考虑 5.工程量按批准的施工方案开挖前的天然实体积计算	m3	1.00		0.08	13.05	13.73	2.77	15.90
	1-107	自卸汽车运土 装载质量(t) 10以内	100m3	0.01		0.08	6.74			
	1-108h	自卸汽车运土 装载质量(t) 10以内 10km内每增运1km(4.00倍)	100m3	0.01			6.31			

4	040304002001	浆砌块料 1.部位:排水沟基础 2.石料种类:毛石 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	1.00	79.74	141.75	7.38	110.00	22.25	251.12
	6-490s	水泥砂浆 M7.5/ 非定型渠(管)道基础 平基 块石平基[现场搅拌]	10m3	0.10	79.74	141.75	7.38			
5	040202001001	垫层 1.材料:C20砼垫层 2.厚度:15cm 3.包含:砼浇筑、模板制作安装拆除、砼运输、装卸车等全部内容	m2	1.00	12.04	35.02	2.04	17.63	3.56	52.66
	6-482h	C20] 现浇砼碎石<16/ 非定型渠(管)道垫层 混凝土	10m3	0.01	12.04	35.02	2.04			
6	040304002002	浆砌块料 1.部位:排水沟 2.材料品种:毛石 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含脚手架	m3	1.00	123.96	141.75	0.00	157.02	31.77	297.48
	6-501s	水泥砂浆 M7.5/ 非定型渠道砌筑 墙身石砌[现场搅拌]	10m3	0.10	123.96	141.75				
7	040601001001	混凝土圈梁 1.部位:排水沟 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.00	157.86	262.14	24.45	227.96	46.11	490.56
	6-508h	C304 现浇砼碎石<40/ 非定型渠道砌筑 砌筑墙帽 现浇混凝土 有筋	10m3	0.10	157.86	262.13	24.45			
8	040306004001	箱涵顶板 1.部位:排水沟 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.00	160.26	248.41	24.45	231.00	46.73	479.85
	6-507h	C304 现浇砼碎石<40/ 非定型渠道砌筑 现浇砼方沟 底	10m3	0.10	160.26	248.41	24.45			
9	040701002001	非预应力钢筋 1.规格:三级钢Φ 2.工作内容:钢筋制作、绑扎 3.连接方式:符合设计及规范要求	t	1.00	981.00	3721.10	49.25	1298.14	262.61	5013.96
	6-1210	钢筋(铁件)现浇构件(直径 mm) Φ8	t	1.00	981.00	3721.10	49.25			

10	040701002002	非预应力钢筋 1.规格:三级钢Φ12 2.工作内容:钢筋制作、绑扎 3.连接方式:符合设计及规范要求	t	1.00	463.80	3795.53	86.66	677.95	137.15	4483.14
	6-1211	钢筋(铁件)现浇构件(直径 mm) Φ12	t	1.00	463.80	3795.53	86.66			
11	040701002003	非预应力钢筋 1.规格:三级钢Φ14 2.工作内容:钢筋制作、绑扎 3.连接方式:符合设计及规范要求	t	1.00	463.80	3795.53	86.66	677.95	137.15	4483.14
	6-1211	钢筋(铁件)现浇构件(直径 mm) Φ14	t	1.00	463.80	3795.53	86.66			
12	040504001001	砌筑检查井 1.砌筑材料:M7.5水泥砂浆砌MU10砖 2.形状、断面尺寸:矩形井,井盖为750*800重型球墨铸铁井盖 3.定型井名称、定型图号、井径及井深:800*800井内径,井深1.0m,井壁厚240mm,井内外抹1:2水泥砂浆20mm厚 4.具体做法详见图纸	座	1.00	265.37	507.00	8.99	346.19	70.03	851.39
	6-448s	水泥砂浆 M7.5/ 非定型井砌筑 砖砌 矩形[现场搅拌]	10m3	0.10	115.85	266.28	5.03			
	6-454s	水泥砂浆1:2/ 非定型井砖墙 抹灰 井内侧[现场搅拌]	100m2	0.08	117.66	48.11	3.96			
	6-471s	水泥砂浆1:2/ 钢筋砼非定型井盖(箅)安装 雨水井 铸铁 平箅[现场搅拌]	10套	0.10	31.86	192.61				
13	DB003	钢爬梯 1.部位:检查井 2.工作内容:含除锈防腐,刷防锈漆 3.制作、安装 4.其他:详见设计图纸	t	1.00	1470.00	6923.14	429.52	2291.52	463.57	9286.23
	6-1222	预埋铁件制作	t	1.00	1470.00	6923.14	429.52			

14	040308001001	水泥砂浆抹面 1.墙体类型:毛石墙 2.材料种类、配合比、厚度:1：2防水水泥砂浆 3.部位：排水沟 4.含脚手架	m2	1.00	10.12	6.75	0.48	13.34	2.70	20.05
	6-515s	水泥砂浆(防水)1:2/非定型渠道抹灰 石墙墙面[现场搅拌]	100m2	0.01	10.12	6.75	0.48			

e8023fcfc5127063

措施项目清单计价汇总表

工程名称:汇峰山海郡小区北侧泄洪沟工程

序号	项目名称	金额（元）
	汇峰山海郡小区北侧泄洪沟工程	
1	措施项目清单计价(一)	12450.02
2	措施项目清单计价(二)	
合计		12450.02

e8023fcfc5127063339

措施项目清单与计价表（一）

工程名称:汇峰山海郡小区北侧泄洪沟工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
		汇峰山海郡小区北侧泄洪沟工程						
1		场地清理	272525.85	0.10	297.34			
2		夜间施工	272525.85	0.11	327.07			
3		冬、雨季施工	272525.85	0.71	2111.08			
4		中小型机械及工具用具使用费	272525.85	1.74	5173.63			
5		施工因素增加费	272525.85	1.40	4540.90			
6		已完工程及设备保护						
7	04B001	疫情防控措施费						
		合计			12450.02			

e8023fcfc5127063398

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:汇峰山海郡小区北侧泄洪沟工程

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额（元）
	汇峰山海郡小区北侧泄洪沟工程			
	汇峰山海郡小区北侧泄洪沟工程			
1	规费			34240.03
1.1	安全文明施工费			21244.64
1.1.1	环境保护费	565017.01+(0.00)	0.20	1130.03
1.1.2	文明施工费	565017.01+(0.00)	0.59	3333.60
1.1.3	临时设施费	565017.01+(0.00)	1.80	10170.31
1.1.4	安全施工费	565017.01+(0.00)	1.17	6610.70
1.2	工程排污费	565017.01+(0.00)	0.20	1130.03
1.3	住房公积金	565017.01+(0.00)	0.48	2712.08
1.4	危险作业意外伤害保险	565017.01+(0.00)	0.10	565.02
1.5	社会保障费	565017.01+(0.00)	1.52	8588.26
2	税金	565017.01+34240.03-(0.00)+(0.00)	9.00	53933.13
合计：1+2				88173.16

e8023fcfc5127008f3d

工料机汇总表

工程名称:汇峰山海郡小区北侧泄洪沟工程

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(含税)	单价(除税)	合价	税率	备注
1	000500006	综合工日(市政)	工日	2915.4367	76.00	76.00	221573.19	—	
2	010101921	钢筋>Φ10	t	15.7529	6100.00	5398.23	85037.67	13	
3	010101922	钢筋Φ10内	t	5.6569	6200.00	5486.73	31037.99	13	
4	011401099	铁件	kg	430.26	7.50	6.64	2856.93	13	
5	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	186.3614	370.00	327.43	61020.30	13	
6	040102903	水泥32.5MPa	t	9.3265	370.00	327.43	3053.76	13	
7	050101038	机制红砖240×115×53	千块	6.5346	300.00	265.49	1734.87	13	
8	050202006	黄砂(过筛中砂)	m3	82.4967	54.00	52.43	4325.30	3	
9	050202012	中粗砂	m3	18.6529	52.00	50.49	941.79	3	
10	050301011	碎石15	m3	10.3826	65.00	63.11	655.24	3	
11	050301012	碎石20-40	m3	217.7651	63.00	61.17	13320.69	3	
12	050301093	黄砂(过筛中砂)'	m3	325.1543	54.00	52.43	17047.84	3	
13	050302928	块石	m3	900.90	83.00	80.58	72594.52	3	
14	090101901	电焊条	kg	135.3015	6.80	6.02	814.52	13	
15	100401016	煤焦沥青漆L01-17	kg	8.9148	7.00	6.19	55.18	13	
16	120501002	防水粉	kg	466.323	1.80	1.59	741.45	13	
17	140304078	镀锌钢丝22#	kg	103.2311	7.20	6.37	657.58	13	
18	170709189U	750*800重型球墨铸铁井盖	套	12.12	200.00	176.99	2145.12	13	
19	170710034	铸铁爬梯	kg	101.7428	6.80	6.02	612.49	13	
20	260202003	草袋	个	1029.8035	1.50	1.33	1369.64	13	
21	260401	水(配比用)	m3	5.0872	6.85	6.65	33.83	3	
22	260404211	电	kW.h	97.1448	0.74	0.65	63.14	13	
23	260404217	水	m3	469.9098	6.85	6.65	3124.90	3	
24		机械-电	kW·h	5767.5163	0.90	0.80	4614.01	13	
25		机械-其他费用	元	593.0781	1.00	1.00	593.08	0	
26		机械-汽油	kg	26.8703	8.49	7.51	201.80	13	
27		机械-折旧费	元	8917.79	1.00	0.88	7847.66	13	
28		机械-人工费	元	189.9654	76.00	76.00	14437.37	0	
29		机械-大修理费	元	1807.3991	1.00	0.88	1590.51	13	
30		机械-经常修理费	元	5334.1449	1.00	0.92	4907.41	13	
31		机械-柴油	kg	2184.6154	8.24	7.29	15925.85	13	
32		机械-安拆费及场外运费	元	922.5117	1.00	0.94	867.16	9	
		人工费合计:					221573.19		
		材料费合计:					303244.77		
		其中:暂估材料费							
		机械费合计:					50984.84		

工 程 设 价 材 料 表

工程名称：汇峰山海都小区北侧泄洪沟工程

序号	编号	名称	单位	数量	地区价（含税）	地区价（除税）	小计	市场价（含税）	市场价（除税）	小计	差额	税率
1	00050006	综合工日（市政）	工日	2915.4367	76.00	76.00	221573.19	60.00	60.00	174926.20	-46646.99	—
2	01010921	钢筋>φ10	t	15.7529	6100.00	5398.23	85037.67	4050.00	3584.07	56459.42	-28578.24	13
3	01010922	钢筋φ10内	t	5.6569	6200.00	5486.73	31037.99	4050.00	3584.07	20274.80	-10763.20	13
4	04010001	普通硅酸盐水泥32.5MPa	t	186.3614	370.00	327.43	61020.30	400.00	353.98	65968.19	4947.89	13
5	04010903	水泥32.5MPa	t	9.3265	370.00	327.43	3053.76	400.00	353.98	3301.38	247.62	13
6	05010038	机制红砖240×115×53	千块	6.5346	300.00	265.49	1734.87	360.00	318.58	2081.80	346.92	13
7	05020006	黄砂（过筛中砂）	m3	82.4967	54.00	52.43	4325.30	60.00	58.25	4805.43	480.13	3
8	05020012	中粗砂	m3	18.6529	52.00	50.49	941.79	60.00	58.25	1086.53	144.75	3
9	05030093	黄砂（过筛中砂）'	m3	325.1543	54.00	52.43	17047.84	60.00	58.25	18940.24	1892.40	3
10		机械-人工费	元	189.9654	76.00	76.00	14437.37	60.00	60.00	11397.92	-3039.45	0
		人工合计：					221573.19			174926.20	-46646.99	
		材料合计：					204199.53			172917.79	-31281.73	
		机械合计：					14437.37			11397.92	-3039.45	

工 程 主 材 汇 总 表

工程名称:汇峰山海郡小区北侧泄洪沟工程

序号	编号	名称规格	单位	数量	品牌/厂家	市场价(含税)	市场价(除税)	小计	税率
		合计:							

e8023fcfc5127063338

附件 1：

政府采购项目验收建议书

采购人名称、代理机构名称：

我单位承担的 XXX 项目，将与 xxxx 年 xx 月 xx 日供货（完工/服务）完毕，可以交付验收。

验收内容：

建议验收时间：xxxx 年 xx 月 xx 日

验收地点：

成交供应商单位名称

（公章）

xxxx 年 xx 月 xx 日

政府采购履约验收书参考样本(工程类)

<table>
<tr><td>采购单位</td><td colspan="2"></td><td>项目名称</td><td></td><td>合同名称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>供应商</td><td colspan="2"></td><td>项目及合同
编号</td><td></td><td>合同金额</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>分期验收</td><td colspan="2">是□　否□</td><td>分期情况</td><td colspan="4">共分　期，此为第　期验收</td></tr>
<tr><td>验收时间</td><td colspan="2"></td><td>验收地点</td><td></td><td>验收组织形式</td><td colspan="2">□自行简易验收
□验收小组验收</td></tr>
<tr><td rowspan="2">验收内容</td><td>施工内容</td><td>施工进度</td><td>施工质量</td><td>施工人员
配备情况</td><td>施工设备
配备情况</td><td colspan="2">安全文明标准</td></tr>
<tr><td>合　格□
不合格□</td><td>合　格□
不合格□</td><td>合　格□
不合格□</td><td>合　格□
不合格□</td><td>合　格□
不合格□</td><td colspan="2">合　格□
不合格□</td></tr>
<tr><td>第三方机构
情况说明</td><td colspan="7">（设计、监理等机构可根据实际情况，出具相关意见）</td></tr>
<tr><td>存在问题
和改进意见</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>最终结论</td><td colspan="7">合　格□　　不合格□</td></tr>
<tr><td>验收小组
成员签字</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="3">代理机构意见</td><td colspan="5">采购单位意见</td></tr>
<tr><td colspan="3">经办人：负责人：（采购代理机构公章）</td><td colspan="5">经办人：负责人：（采购单位公章）</td></tr>
<tr><td colspan="8">供应商确认：
（单位公章或授权代表签字）</td></tr>
</table>

说明：1.该表为工程类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.“代理机构意见”，履约验收工作由采购人自行组织的，无需填写该项内容。