合 同 书

合同编号:SDGP371082202002000246

甲　　方:荣成市第三中学

单位盖章:

2020/08/12 07:47:03

代表签章:

2020/08/12 07:47:30

乙　　方:盐城市国烨贸易有限公司

单位盖章:

2020/08/12 16:31:32

代表签章:

2020/08/12 16:31:41

本合同于 2020 年 8 月 12 日由甲、乙双方共同签订。甲方为荣成市第三中学、乙方为盐城市国烨贸易有限公司。

本合同各方必须遵守《中华人民共和国合同法》,并各自履行应负的全部责任。本合同书共五份，荣成市人民政府采购处（以下简称“市采购处”），威海市公共资源交易中心荣成分中心，甲方、乙方及山东志诚工程咨询管理有限公司五方各执一份。

一、合同的组成部分：

1、中标通知书

2、本合同书

3、乙方在评审过程中补充、修改或澄清的文件

4、SDGP371082202002000246 公开招标文件

5、乙方的投标文件

上述文件将相互补充，合同各方必须予以遵守执行。若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

二、标的物及数量

本合同标的物为乙方提供的旗杆 1 宗。

三、价款

本合同总价款为人民币肆拾伍万陆仟柒佰捌拾玖元（￥456789.00 元）。

四、质量及专利权

1、乙方所提供产品（设备或材料）的技术参数必须符合 SDGP371082202002000246 文件的要求及乙方投标文件的承诺。

2、乙方应保证甲方在中华人民共和国境内使用其提供的标的物或标的物的任何一部分，免受第三方提起的侵犯其专利权、商标权、著作权等一切权利纠纷的追诉，否则由乙方承担一切法律责任，并赔偿给甲方造成的全部损失。

3、质量保证期：自验收合格之日起质保三年。

五、供货地点及甲方联系方式

供货地点：甲方指定地点。

甲方指定联系人：汤英新；联系电话：15550632699。

乙方指定联系人：陈正明；联系电话：13963105853。

六、供货安装调试完毕时间

合同签订后 30 天内将全部产品供货安装调试完毕，并达到合格标准。

乙方所供标的物应当按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。以确保其安全无损地运抵合同约定的收货或安装地点。

七、验收

1、合同履行达到验收条件时，乙方应当向甲方发出验收建议，及时通知甲方进行验收，并提供同项目验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全等资料。甲方应当自收到验收建议之日起七个工作日内启动项目验收，并通知供应商（具体格式详见《政府采购验收通知单》），并严格按照招投标文件的约定和《山东省政府采购履约验收管理暂行办法》（鲁财采[2018]70 号）的规定进行验收并出具。乙方应当予以全面配合。

2、甲方应当成立政府采购项目验收小组（以下简称“验收小组”），负责项目验收具体工作，出具验收意见，并对验收意见负责。验收小组的组成及验收程序按《山东省政府采购履约验收管理暂行办法》的规定执行。根据采购项目特点，甲方可以邀请参加本项目的其他供应商参与验收，其意见作为验收参考。

3、市采购处有权对履约和验收情况进行监督检查。在监督检查中发现乙方存在不符合合同约定等违约情形并查证属实的，即使甲方此前未提出异议或者已经验收认可，乙方仍应对存在的质量问题承担完全责任。

八、《验收书》的签署及送达

1、项目验收合格，甲方应及时、完整、真实地签署《政府采购履约验收书》（以下简称《验收书》）。

2、除涉密情形外，甲方应当在验收意见确认后 3 个工作日内在“中国山东政府采购网”公开验收意见，公告期不得少于 3 个工作日。同时向市采购处送达《验收书》备案。

3、项目验收不合格，乙方应当立即进行整改或采取修理、更换、重作、退货、减少价款等补救措施。在甲方规定的时间内整改或采取补救措施后仍不合格的，甲方有权解除合同。解除合同的相关事项按《合同法》等法律法规的规定处理。乙方在规定时间内整改或采取补救措施后能达到合格标准的，甲方为其签署验收合格报告，但因此而延误项目交付或交货时间的，乙方应当按本合同的约定支付违约金、赔偿损失。甲方应将上述情况及时报告市采购处备案。

4、对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬、验收费等费用支出，由甲方承担。因乙方问题导致验收不合格或者重新组织项目验收的，由乙方负担验收费用。

5、即使甲方未及时进行验收或者虽经验收但未发现问题的，并不免除乙方的任何质量义务。

6、质保期内，出现质量问题时，乙方免费负责三包（包退、包换、包修）。其服务必须达到或超过货物生产厂提供的承诺。质保期届满后，乙方仍要保证提供优质的售后服务，并收取成本价格。

九　付款

1、项目验收合格为本合同价款支付的必备条件。验收不合格的，不予支付价款。涉及分段验收付款的项目，应具备符合合同约定内容的阶段性验收报告。

2、本合同以人民币付款。

验收合格支付 50%，一年后支付 30%，质保期满支付 20%。

3、付款信息：

收 款 人：盐城市国烨贸易有限公司

开户银行：中国建设银行盐城黄海支行

银行账号：32001738637052500120

联 系 人：陈正明

联系电话：13963105853

十、售后服务：

1.根据甲方需要，乙方应派技术人员现场服务，处理现场出现的技术问题。

2.乙方要保证提供优质的售后服务，其服务必须达到或超过标的物生产厂提供的承诺。质保期内，免费负责三包（包退、包换、保修）。

3.乙方应严格履行其在该项目的投标文件中所作出的承诺。

十一、合同的变更、修改和转让

乙方应严格按合同要求执行，未经监管部门备案，乙方不得与甲方擅自就合同标的的数量、质量、供货安装调试完毕日期、技术规格以及其他的合同条款进行变更、修改；不得部分或者全部转让其应履行的合同义务。

十二、违约责任

1、乙方违反第六条关于供货安装调试完毕时间的约定，逾期交货、逾期交付验收或者经验收不合格而重新供货安装、交付验收的，每逾期一日按照逾期部分合同价款的3‰向甲方交纳违约金，并赔偿造成的经济损失。

2、因乙方违约致使合同被解除的，如果在解除前甲方已经实际使用了乙方的产品而解除后需要退货的，则对使用期间的损耗或折旧甲方不负责补偿。

3、项目验收不合格执行本合同第八条第三项。

4、一方因不可抗力导致合同不能履行的，不承担违约责任。但应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等事件。

5、乙方存在下列行为的，纳入诚信记录：

（1）无正当理由放弃采购合同履约的；

（2）不履行合同义务，情节严重的；

（3）在数量、质量、技术、服务、安全、标准、功能、工艺等方面不符合合同约定，给甲方造成较大损失或

者影响的；

（4）因履约问题影响采购项目功能实现又拒不纠正的；

（5）与甲方工作人员或者验收小组成员串通，实施虚假履约验收的；

（6）其他损害公共利益、采购人利益、第三方权益且情节较重的。

十三、合同解除

1、出现下列情况之一的，甲方有权向乙方发出书面通知，解除本合同，并有权要求乙方按合同总金额20%支付违约金，并赔偿损失。

（1）乙方拒绝履行合同或以自己的行为表明不履行合同的；

（2）乙方延迟履行合同义务经催告后仍不履行的；

（3）乙方履行合同义务不符合约定致使不能实现合同目的的；

（4）乙方履行合同义务不符合约定拒绝整改，或经整改后仍不合格的；

（5）乙方有其它严重违约情形的。

2、被解除方对解除合同有异议的，应当在收到解除通知之日起15日内内向人民法院起诉。

十四、争议解决

1、合同各方应通过友好协商，解决执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如协商不成，可向合同签约地的人民法院提起诉讼。

2、在诉讼期间，本合同无争议的部分应继续履行。

十五、合同生效

本合同由各方代表签字并加盖各方公章或合同章后生效。

十六、签约地点：山东省荣成市

报价明细表

单价：元

序号	货物内容	品牌型号	详细配置	生产厂家	数量	单价（元）	总价（元）
1	不锈钢电动音响同步锥形旗杆	耀龙 23.88 米/18 米	1、办公楼前一组 23.88 米旗杆，材质为国标(外层 316，内层 304)不锈钢，上口径 100mm,下口径(根据旗杆高度 1;10 的比例而定)，钢板厚度≥5mm；2.操场一组 18 米材质 304 不锈钢，上口径	广东耀龙金属科技有限公司	1.00 组	456,789.00	456,789.00

			80mm,下口径(根据旗杆高度 1:10 的比例而定)，钢板厚度≥4mm。办公楼前一组主杆：锥形旗杆整支制作，无接头，为了避免不锈钢材质在热日下暴晒时会出现的热胀冷缩原理,会出现旗杆有稍微变湾不垂直的现象。因此特采用双层隔热方式制作。材质强度高，可抗 12 级台风；表面哑光不锈钢、横向发丝，制作工艺：采用自动填丝焊接方法，焊缝作无缝化工艺处理；表面无焊缝迹象，光滑平整，色泽均匀一致。操场一组主杆：锥形旗杆整支制作，无接头。材质强度高，可抗 12 级台风；表面哑光不锈钢、横向发丝，制作工艺：采用自动填丝焊接方法,焊缝作无缝化工艺处理；表面无焊缝迹象，光滑平整，色泽均匀一致。内置装置面板：内置装置面板采用全不锈钢，面板弧位与旗杆一致并能配合紧密无缝隙，表面大方美观。升旗装置：升旗装置采用不锈钢制作，升降旗时具有自动排线功能，不会使钢丝绳绕乱，				

			升降通畅。顺风球：顶部顺风球采用不锈钢制作，具有 360 度转动顺风定位，在风向任意变动的情况下随着风向转动，使旗帜不会缠绕在旗杆上。手摇柄：手摇柄采用全不锈钢制作，用手摇柄旋转控制旗帜升降。挂旗杆等小配件均用定型模具批量冲压浇铸成型。钢丝绳：钢丝绳藏在旗杆里面，并采用进口不锈钢，永不生锈，经久耐用。不易破坏，不会脱落，并使外观鲜明流畅 3、电器控制部分：输入电源： AC220V±10% 45~63Hz 输入功率： ≤1000W 输出功率： ≥1000W 输出电压 36V±10% 输出电流：6A（Max） 升降速度：自适应 升旗时长：48S/90S 可选 散热方式：传导散热+强制散热 遥控方式：无线电编码 遥控距离：≥10m(接收外置 5mm 以上天线) 4、数量：两组，办公楼前 23.88 米三根一组、操场 18 米三根一组 5、电机组件部分： 最小安装位直径：270mm 最大升旗高度：35m 最大升旗负载：15kg				

			6、电动单循环系统：内置式专用旗杆电动系统，第四代纯金属智能电机，新型智能数码控制系统，旗杆升降自动传输，可以群升群降，还可分别升降功能。遇停电时，可手摇摇把升降，手自一体。旗绳随电动转动可自动排列顺序，不会绕乱卡住。旗杆电动控制系统：采用微电脑控制技术，系统稳定，使用寿命长。初次使用，启动学习程序学习，程序具有自动识别旗杆高度的功能，记忆到电脑程序。可与歌曲同步，误差为零。可自动接收遥控无线信号，进行升降。也可以手动触摸控制升降。 遥控器：数码红外遥控器发射信号强，控制器接收快，不易干扰。 A 键升降 B 键降旗 C 键停止 D 键备用 手动摇把：纯不锈钢金属材料制作，结实耐用，操作简单方便。7、23.88 米旗杆底座：底座长 9.6 米，宽 4.2 米，高 0.48 米钢筋混凝土结构。18 米旗杆底座：底座长 7.8 米，宽 3 米，高 0.48 米钢筋混凝土结构。				

			8、做防雷设施。 9、负责地下电源控制电缆的供货及走线，走线安装为单根单走整线，不允许有接头。所需电缆规格为：8 芯 RVV2.5 平方：800 米；2 芯 RVV4 平方：800 米。				
			本表总计：456,789.00				

投标人(盖章)：盐城市国华贸易有限公司

2020/08/12 16:31:56

被授权人签章：

2020/08/12 16:32:04